

EXISTINGLOWER BASEMENT PLAN

FIRE LEGEND

1. FIRE EXTINGUSHER AS ISI 2190
2. HOSE REAL SYTSTEM.
3. DOWN COMMER SYSTEM.
4. SPIN OKALAR SYSTEM IN ALL BASEMENT.
5. MANNUL FIRE ELCETRIC ALARM SYSTEM IN ALL FLOORS.
6. TERRACE TANK AND TERRACE PUMP AS N.B.C. 2005.
7. MECHANICAL VETILATION WILL BE PROVIDED IN BASEMETN.

EXISTING UPPER BASEMENT PLAN

1. विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः अविधिमान्य माना जायेगा।
2. आवेदक को रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल की रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी।
3. आवेदक को मलवा अपने भूखण्ड के अन्दर ही एकत्रित करना होगा।
4. ई0डी0आर0 की पश्चीयन प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार मानचित्र निर्गत की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी।
5. बेसमेन्ट की खुदाई से पूर्व विकासकर्ता को जिलाधिकारी कार्यालय से खनन अनुज्ञा प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
8. आवेदक को भवन की छत पर सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की स्थापना करनी होगी।
7. मानचित्र की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

EXISTG. & PROPD. GROUP HOUSING BUILDG. PLAN FOR 'MANGLAM AADHAR' SITUATED AT KHASRA NO.1535 & 1536 (PART) OF MOJA BAIPUR , LOHAMANDI WARD AGRA UNDER - PRERNA CONSTRUCTIONS PVT. LTD. M.D. - SRI. JITENDRA MANGLA	REFERENCES	SPECIFICATIONS	OPENINGS			SCALE	1:150
	PROPOSED CONSTN. —	FOUNDATION AS PER SOIL	DOOR	WINDOW	VENTILATION	NORTH	
	DRAINAGE —	BRICK WORK IN 1:6 & 1:4	D - 1.00X2.10	W - 2.00X1.80	V - 1.00X0.90		
	SEWERAGE —	RCC WORK AS PER DESIGN	D1- 0.90X2.10	W1- 1.50X1.80	V1- 1.50X0.90		
	TREES ★	PLASTER IN 1:3 & 1:5	D2- 0.75X2.10	W2- 1.20X1.05			
	RAIN WATER HAR. — □	MARBLE FLOORING	D3- 1.20X2.10	W3- 1.00X1.80		SHEET NO.	01/05
		WOOD WORK IN TEAK & SALL	D4- 1.50X2.10	W4- 0.75X1.80			

Prerna Construction Pvt. Ltd.

SIGN OF APPLICANT

ER. VINAY KUMAR DUBE
B.Sc. (CIVIL) M.E. F.I.V. M.I.P.H.E.M
CHIEF ENGINEER APPROVED MAP
NAGAR NIGAM, AGRA
SIGN OF ENGINEER