

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फा0स0

मुख्यालय

लखनऊ।

पत्रांक:आर-10/जे0डी0/जीबीएन-13(गा0बाद)

124

दिनांक जनवरी

28

-2013

सेवा में

नगर नियोजक,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद।

विषय:

मैसर्स जेविन कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा खसरा संख्या: 146, 199 ग्राम गोरटी जिला गाजियाबाद में प्रस्तावित गुंफ हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रशोधन

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 387/मा0 पत्र0/2012 दिनांक: 11-08-2012 (इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक: 17-01-2013) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्ररनगत आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रावीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्ररनगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांक: 17-01-2013 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण उपनिदेशक/मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी आख्या दिनांक: 21-01-2013 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है-

भवन की संरचना:-

1- कुल प्लॉट एरिया-22,274.00 वर्ग मी0 है।

2- भूतल कवर्ड एरिया-4427.19 वर्ग मी0 है

क्रमांक	नाम ब्लॉक	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	तलों की संख्या	उपरी तलों का कवर्ड एरिया वर्ग मी0 में	ऊँचाई मी0 में
1	ब्लॉक-ए0	2077.70	भूतल एवं 15 तल	1 से 15 वे तल-2184.19 प्रत्येक	48.45
2	ब्लॉक-बी0	1377.78	भूतल एवं 04 तल	1 से 04 वे तल-1305.35 प्रत्येक	15.45
3	ब्लॉक-सी0	स्टिल्ट-716.94	स्टिल्ट एवं 07 तल	भूतल-577.54 प्रथम तल-569.54 द्वितीय तल-543.54 तृतीय से 7 वे तल-516.80	27.45
4	नर्सरी स्कूल	195.95	भूतल एवं प्रथम तल	195.95	6.75

2- लोवर एवं अपर बेसमेन्ट एरिया- 13,301.97 वर्ग मी0 प्रत्येक।

भवन का अधिभोग विवरण:-

प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेंट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के तन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 24 मी0 मानकों के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानकों के अनुसार है।

3-सैंटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैंटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-14.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-14.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-14.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-14.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानकों के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के ब्लॉक ए0, बी0 एवं सी0 में क्रमशः 09, 05, एवं 03 स्टेयरकेस प्रस्तावित है जिनकी चौड़ाई 1.5 मी0 एन0बी0सी0 के अनुसार प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

4- रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रस्तावित भवन में एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कसया जाना वॉछनीय है।

1-भूमिगत:- प्रस्तावित भवन में अग्निशमन 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।

2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का एक अदद में पम्प इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद 180 एल0पी0एम0 क्षमता का चौकी पम्प मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉछनीय है।

3-टैरिस टैंक:- ब्लॉक ए0 की टैरिस पर टैरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार ली0, एवं बी0सी0 की टैरिस पर 25,000 हजार ली0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।

4-टैरिस पम्प:- ब्लॉक बी0 व सी0 की टैरिस पर टैरिस पम्प क्षमता 900 एल0पी0एम0 एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।

5-होजरील:- प्रस्तावित भवन प्रत्येक ब्लॉक/टावर में प्रत्येक तल पर होजरील लैडिंग वाक्यूम बय होज बाक्स, होज पाइप, एवं बान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉछनीय है।

6-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर पाईप हाईड्रैण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानकों के अनुसार वॉछनीय है।

7-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- ब्लॉक ए के सम्पूर्ण तलों एवं शेष भवन के दोनों बेसमेंट में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानकों के अनुसार वॉछनीय है।

8-मैन्युअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- समस्त टावरों में मैन्युअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।

9-प्रारंभिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

9-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रस्तावित भवन के बेसमेंट में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।

10-एग्जिट साईनेज एवं पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एवं पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं की वैकल्पिक विधुत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर हिल अग्निशमन पत्र लि

का अनुक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानकों के अनुसार वैधानिक होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स जेविन कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि० द्वारा खसरा संख्या: 146, 199 ग्राम मोरटी जिला गाजियाबाद में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्यत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपसन्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्यत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र जदद।

संयुक्त निदेशक
आग्निशमन विभाग
मुख्यालय
लखनऊ।

प्रतिलिपि: 1- उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2- मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- अग्निशमन अधिकारी कोतवाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4- मैसर्स जेविन कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि० द्वारा खसरा संख्या: 146, 199 ग्राम मोरटी जिला गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।