REVISED

GROUND FLOOR PLAN

TOTAL F.A.R. ——— 40979.27 SQ.MTS
TOTAL NON F.A.R. ——— 216.06 SQ.MTS
TOTAL NO. OF UNITS ——— 5456 NERNOS.

AREA DETAIL ON GROUND FLOOR PLAN

= 545.358 SQ.MT.

LESS :
FIRE STAIRCASE (2.000 X 5.540) = 16.62 SQ.MT.

= 548.738 SQ.MT.

TOTAL AREA ON GROUND FLOOR PLAN = 548.738 SQ.MT.

NON F.A.R. DETAIL

FIRE STAIRCASE (2.000 X 5.540)	=	16.62 SQ.MT.
S1 (4.300 X 1.000)	=	4.300 SQ.MT.
S2 (4.300 X 1.000)	=	4.300 SQ.MT.
S3 (3.500 X 1.000)	=	3.500 SQ.MT.
S4 (2.350 X 1.000)	=	2.350 SQ.MT.
S5 (5.370 X 1.000)	=	5.370 SQ.MT.
S6 (3.570 X 0.970)	=	3.506 SQ.MT.
TOTAL	=	41.048 SQ.MT.

TOTAL NON F.A.R. AREA ON GR. FL. = 41.048 SQ.MT.

TYPICAL FLOOR PLAN
(1st TO 8th FLOOR)

AREA DETAIL ON FIRST FLOOR PLAN

SAME AS PER GROUND FLOOR PLAN	=	548.738 SQ.MT.
LESS		
LIFT (1.900 X 2.100 X 2	=	7.98 SQ.MT.
TOTAL	=	540.758 SQ.MT.
ACTUAL AREA ON FIRST FLOOR PLAN	=	540.758 SQ.MT.
TYPICAL FLOOR AREA	=	4320.064 SQ.MT.
(1st TO 8TH FLOOR)		
(540.758 X 8 = 4325.064 SQ.MT.)		

NON F.A.R. DETAIL

FIRE STAIRCASE (2.000 X 5.540)	=	16.62 SQ.MT.
S1 (4.300 X 1.000)	=	4.300 SQ.MT.
S2 (4.300 X 1.000)	=	4.300 SQ.MT.
S3 (3.500 X 1.000)	=	3.500 SQ.MT.
S4 (2.350 X 1.000)	=	2.350 SQ.MT.
S5 (5.370 X 1.000)	=	5.370 SQ.MT.
S6 (3.570 X 0.970)	=	3.506 SQ.MT.
LIFT (1.900 X 2.100 X 2	=	7.98 SQ.MT.
TOTAL	=	48.028 SQ.MT.

TOTAL NON F.A.R. AREA ON 1st TO 8th FL. = 392.224 SQ.MT.
(48.028 X 8 = 392.224 SQ.M.)

GROUND FLOOR & TYPICAL FLOOR
PLAN (1st TO 8th FLOOR)

VISAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD

KUSHAGRA HOUSING ENTERPRISES PVT. LTD.